

試験結果報告書

大阪ガスケミカル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 東支部
神奈川県藤沢市宮前6-3-6



依頼No. 153044

報告日：平成28年4月7日

支部長	担当者

品名	キシラデコールフォレストージ Lot No. F-1	試料受付日	平成27年12月8日
		試料採取日	平成一年一月一日
		試料採取場所	提出
製造者	大阪ガスケミカル株式会社	試料数量	1
試験項目	成績	規格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 塗装種別 B種	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	塗装作業に支障があってはならない。	
乾燥時間 (h)	16以内	16以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	塗膜の外観が正常であるものとする。	
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。	
かび抵抗性*	かび抵抗性を有する。	試験体の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと。	

備考

見本品は依頼者より提出された、キシラデコールフォレストージを用いた。

塗装仕様を表1に示す。

*：かび抵抗性試験の試験片養生期間は、7日間とした。

表1 塗装仕様

工程	品名	塗付量 (kg/m ²)	塗装方法
1 下塗り	キシラデコールフォレストージ Lot No. F-1	0.06	はけ
2 上塗り	同上	0.06	はけ